

Gemeinde Meeder – DEA Beuerfeld

- Komplette Demontage des Pumpwerks (Elektrisch, Hydraulisch)
- Einbau einer Druckerhöhungsanlage mit drei aufgebauten Hochdruckkreiselpumpen Wilo Helix V1608
- Die Rohrleitungen wurden in Edelstahl V2A gefertigt
- Alle Armaturen, Druckkessel und die komplette Messtechnik wurde erneuert
- Für die Steuerung der Anlage haben wir zwei neue Schaltschränke verbaut
- Zur Fernüberwachung der Anlage wurde ein Teleservice eingerichtet
- Die elektrische Installation im Bauwerk haben wir komplett erneuert

