Einbau UV Anlage
Fabrikat: Aquafides



Um die Trinkwasserqualität weiterhin zu gewährleisten, investierte die Gemeinde Michelau im Frühjahr 2025 in eine UV-Desinfiktionsanlage. Die Auslegungsberechnung für die benötigte Größe/Leistung der Anlage wurde durch unsere Fachplaner ausgeführt.

Der Kunde entschied sich für das Fabrikat Aquafides; Wir bieten jedoch auch Planung, Einbau und Servie für alle anderen gängigen Hersteller an.

Die Elektronische Einbindung in die Schaltanlage sowie das Prozessleitsystem und Programmierung wurde ebenfalls komplett von uns erledigt.

VicTaulic

Aufgrund der engen Einbauverhältnisse haben wir uns zusammen mit dem Kunden für das Rohrverbindungssystem VicTaulic entschieden. Dieses ist flexibel vor Ort anpassbar und kann jederzeit ohne großen Aufwand abgeändert werden. Es genügt eine grobe Vorplanung, da die genaue Anpassung an die Gegebenheiten direkt vor Ort durch die Monteure ausgeführt wird.

Vorteile:

-Hohe Flexibilität in engen Einbau Verhältnissen

-Schnellere Montagezeit im Vergleich zu herkömmlichen Flanschleitungen

-Einfaches Umbauen jederzeit möglich

-Kein genaues Aufmaß/CAD Planung vorab notwendig (Kostenersparnis)



Anlage vor Einbindung der UV





Victaulic®

Wir bieten mit unserem geschulten Personal sowohl Planung wie auch Montage von allen VicTaulic Produkten und deren Partnerfirmen.
(z.B. Wilo Pumpen, Hawle Armaturen…)









Gerne Beraten wir sie bei der Planung ihrer nächsten Anlage.

(Infos finden sie auf unsrer Website www.wiloemu-anlagenbau.de)